

【表10.2.2-1】

先进连接材料智能制造产业化
基地及技术创新中心项目车间 工程
一、车间二环氧地坪漆及混凝
土地坪固化工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

编制说明

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程

- (1) 工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。
- (2) 工程招标和分包范围。
- (3) 工程量清单编制依据。
- (4) 工程质量、材料、施工等的特殊要求。
- (5) 其他需要说明的问题。

单位工程招标控制价费用表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及
技术创新中心项目车间一、车间二环环氧地坪漆及
混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）		
2	措施项目费			
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算		见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费			见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 \times 费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 \times 费率		
5	增值税	计算基数 \times 费率		
招标控制价合计		1+2+3+4+5		

分部分项工程清单与计价表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		楼地面装饰工程									
1	011101005001	自流坪楼地面	2.5mm厚环氧+聚氨酯超耐磨地坪体系 1、聚氨酯超耐磨罩面处理(1道) 2、环氧面层(1道) 3、环氧树脂腻子层(1道) 4、环氧树脂中涂(2道) 5、环氧树脂底涂(1道) 6、原建筑地面基层打磨处理	m2	1614.36						
2	011101005002	自流坪楼地面	2.0mm厚环氧砂浆地坪 1、环氧面层(1道) 2、环氧树脂腻子层(1道) 3、环氧树脂中涂(2道) 4、环氧树脂底涂(1道) 5、原建筑地面基层打磨处理	m2	883.65						
3	01B001	环氧砂浆楼梯地坪	1.5mm厚环氧砂浆楼梯地坪 1、环氧面层(1道) 2、环氧树脂腻子层(1道) 3、环氧树脂中涂(2道) 4、环氧树脂底涂(1道) 5、原建筑地面基层打磨处理	m2	341.4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	01B002	混凝土地面渗透固化	混凝土地面渗透固化 1、面层封闭, 抛光处理, 抛光至2000目(封闭剂1道, 材料用量:0.05kg/m²) 2、渗透固化研磨处理(渗透固化剂材料用量:0.3kg/m², 分两次撒布) 3、原建筑地面基层打磨处理	m2	15080.68						
5	01B003	金刚砂地面渗透固化	金刚砂地面渗透固化 1、面层封闭, 抛光处理, 抛光至2000目(封闭剂1道, 材料用量:0.05kg/m²) 2、渗透固化研磨处理(渗透固化剂材料用量:0.3kg/m², 分两次撒布) 3、原建筑地面基层打磨处理	m2	362.95						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	040205006001	标线	黄色边缘线 1、黄色线为边缘线, 根据图纸进行定位, 线宽100mm, 色号RAL1033 2、所有颜色待样板施工时最终确认, 待业主确认后方可施工	m2	255.47						
7	040205008001	横道线	白色斑马线 1、白色条形为人行斑马线, 线宽100mm, 间隔150mm, 长度1000mm, 色号RAL9016 交通白 2、所有颜色待样板施工时最终确认, 待业主确认后方可施工	m2	18.8						
本页小计											
合 计											

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及
技术创新中心项目车间一、车间二环氧地坪漆及
混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

总承包服务费计价表

工程名称: 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]